

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
 พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40.00 ตร.ม. ทั้งสองด้าน
 กำหนดเส้นตรงกลาง สีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร
 กำหนดเส้น หยุด ขวางครึ่งถนน สีขาว 0.60 ตร.ม. กว้าง 0.30 เมตร
 คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย

จุดก่อสร้าง สายลำสาว - ไส้เทียม

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8,9 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00-28.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	317,876.72	1.4019	445,631.37	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่าก่อสร้าง			445,631.37	-เงินประกันผลงานหัก 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร	3,000.00	-	3,000.00	-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		448,631.37	
		วงเงินประมาณเพียง		430,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ/ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)